

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Obra do Calçamento Municipal de Pedranópolis - São Paulo

Data de preço: CDHU 187 COM DESONERAÇÃO

CDHU

VERSÃO 187

Unidade Federativa: SP

COM DESONERAÇÃO

BDI = 24,51%

Planilha Orçamentária

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MERÓRIA DE CÁLCULO	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 22.553,30
1.1	02.08.040	CDHU 187	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	(1,50 x 4,00) = 6,00 m² de placa	R\$ 432,38	R\$ 538,36	R\$ 3.230,14
1.2	02.10.020	CDHU 187	Locação de obra de edificação	m²	860,02	(85,15x 10,10) = 860,02 m2 =Locação da Obra - Dimensão da Rua	R\$ 15,47	R\$ 19,26	R\$ 16.565,35
1.3	02.02.150	CDHU 187	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	3,00 unidade por mês	R\$ 738,31	R\$ 919,27	R\$ 2.757,81
Subtotal									R\$ 22.553,30
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES E RETIRADAS						R\$ 33.621,02
2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1.1	03.01.260	CDHU 187	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	3,58	(0,30 m x 85,15 m x 0,07 m) x 2 = 3,58 m3 = Retirada das sarjetas em ambas as laterais da rua	R\$ 307,57	R\$ 382,96	R\$ 1.369,56
2.1.2	03.07.010	CDHU 187	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	856,93	(85,15 m x 9,50 m +12,00 m x 2,00 m x 2,00) = 856,93 m2= Retirada do pavimento asfáltico da rua e dos sarjetões das esquinas	R\$ 28,02	R\$ 34,89	R\$ 29.896,14
2.1.3	03.01.020	CDHU 187	Demolição manual de concreto simples	m³	0,53	(0,07 m x 25,00 m x 0,30 m) = 0,53 m3 = Retirada de Concreto para a Execução do condute da ligação do Padrão com a rede de Iluminação de Postes	R\$ 185,57	R\$ 231,05	R\$ 121,30
Subtotal									R\$ 31.387,01
2.2			MOVIMENTOS DE TERRA						
2.2.1	07.12.010	CDHU 187	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	m³	90,80	(85,15 m x 10,10 m +12,00 m x 2,00 m x 2) x 0,10 = 90,80 m3 Compactação da rua, das sarjetas e sarjetões	R\$ 19,76	R\$ 24,60	R\$ 2.234,01
Subtotal									R\$ 2.234,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Obra do Calçadão Municipal de Pedranópolis - São Paulo

Data de preço: CDHU 187 COM DESONERAÇÃO

CDHU

VERSÃO 187

Unidade Federativa: SP

COM DESONERAÇÃO

BDI = 24,51%

Planilha Orçamentária

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MERÓRIA DE CÁLCULO	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
3			INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES						R\$ 32.819,94
3.1			CONCRETO E REVESTIMENTO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DA BASE DOS POSTES						
3.1.1	12.01.061	CDHU 187	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	27,00	$(18 \times 1,50 \text{ m}) = 27,00 \text{ m} =$ Brocas de fundação dos postes a serem instalados	R\$ 106,13	R\$ 132,14	R\$ 3.567,85
3.1.2	17.01.040	CDHU 187	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	2,80	$(0,05 \times 16 \times 0,45 \times 0,45) + (0,30 \times 0,30 \times 0,05 \times 18) + (85,15 \times 2 \times 0,05 \times 0,30) = 2,80 \text{ m}^3 =$ Lastro de concreto nas caixas de passagem, na fundação dos postes e nas sarjetas a serem realizadas.	R\$ 651,74	R\$ 811,48	R\$ 2.270,12
3.1.3	14.01.020	CDHU 187	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	12,48	$(0,65 \text{ m} \times 0,70 \text{ m} \times 2 + 0,45 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} \times 2) \times 16 + (0,80 \times 2 \times 0,80 + 0,65 \times 2 \times 0,80) \times 18 \times 0,19 = 12,48 \text{ m}^3 =$ Alvenaria de embasamento de 16 caixas de passagem e Caixa de Elevação de 18 postes ornamentais	R\$ 873,79	R\$ 1.087,96	R\$ 13.576,82
3.1.4	15.05.530	CDHU 187	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa	m³	0,39	$(0,70 \text{ m} \times 0,70 \text{ m} \times 0,05 \text{ m} \times 16) = 0,39 \text{ m}^3 = 16$ tampas de caixas de inspeção de concreto armado	R\$ 3.084,82	R\$ 3.840,91	R\$ 1.505,64
3.1.5	17.02.020	CDHU 187	Chapisco	m²	65,68	$(0,65 \text{ m} \times 0,70 \text{ m} \times 2 + 0,45 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} \times 2) \times 16 + (0,80 \times 2 \times 0,80 + 0,65 \times 2 \times 0,80) \times 18 = 65,68 \text{ m}^2 =$ Chapisco da Alvenaria de embasamento de 16 caixas de passagem e Caixa de Elevação de 18 postes ornamentais	R\$ 6,29	R\$ 7,83	R\$ 514,38
3.1.6	17.02.120	CDHU 187	Emboço comum	m²	65,68	$(0,65 \text{ m} \times 0,70 \text{ m} \times 2 + 0,45 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} \times 2) \times 16 + (0,80 \times 2 \times 0,80 + 0,65 \times 2 \times 0,80) \times 18 = 65,68 \text{ m}^2 =$ Emboço da Alvenaria de embasamento de 16 caixas de passagem e Caixa de Elevação de 18 postes ornamentais	R\$ 19,90	R\$ 24,78	R\$ 1.627,39
							Subtotal		R\$ 23.062,19
3.2			SARJETAS E SARJETÕES						
3.2.1	54.06.151	CDHU 187	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	4,22	$(0,10 \text{ m} \times 85,15 \text{ m} \times 2 \times 0,30 \text{ m}) - ((5,00 \text{ m} \times 5) + (1,20 \text{ m} \times 4)) \times 0,30 \times 0,10 = 4,22 \text{ m}^3$ de sarjetas de concreto na lateral da rua com perfil extrusado de 10 cm de espessura.	R\$ 342,04	R\$ 425,87	R\$ 1.795,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Obra do Calçamento Municipal de Pedranópolis - São Paulo

Data de preço: CDHU 187 COM DESONERAÇÃO

CDHU

VERSÃO 187

Unidade Federativa: SP

COM DESONERAÇÃO

BDI = 24,51%

Planilha Orçamentária

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MERÓRIA DE CÁLCULO	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
3.2.2	32.20.060	CDHU 187	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	m²	42,15	$(0,10 \text{ m} \times 85,15 \text{ m} \times 2 \times 0,30 \text{ m}) - ((5,00 \text{ m} \times 5) + (1,20 \text{ m} \times 4)) \times 0,30 \times 0,10 = 4,22 \text{ m}^3$ de sarjetas de concreto na lateral da rua com perfil extrusado de 10 cm de espessura.	R\$ 16,48	R\$ 20,52	R\$ 864,89
3.2.3	11.01.100	CDHU 187	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	5,11	$(0,10 \text{ m} \times 85,15 \text{ m} \times 2 \times 0,30 \text{ m}) = 5,11 \text{ m}^3$ de concreto nas sarjetas na laterais da rua com perfil extrusado de 10 cm de espessura.	R\$ 424,55	R\$ 528,61	R\$ 2.700,65
3.2.4	11.16.020	CDHU 187	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	5,11	$(0,10 \text{ m} \times 85,15 \text{ m} \times 2 \times 0,30 \text{ m}) = 5,11 \text{ m}^3$ de alisamento de concreto nas sarjetas na laterais da rua com perfil extrusado de 10 cm de espessura.	R\$ 71,14	R\$ 88,58	R\$ 452,54
3.2.5	11.18.040	CDHU 187	Lastro de pedra britada	m³	2,55	$(0,10 \text{ m} \times 85,15 \text{ m} \times 2 \times 0,30 \text{ m}) = 2,55 \text{ m}^3$ de lastro de brita de concreto nas sarjetas na laterais da rua com perfil extrusado de 10 cm de espessura.	R\$ 160,61	R\$ 199,98	R\$ 510,84
3.2.6	15.05.530	CDHU 187	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa	m³	0,89	$(1,20 \text{ m} \times 0,30 \text{ m} \times 4 + 5,00 \text{ m} \times 5 \times 0,30 \text{ m}) \times 0,10 \text{ m} = 0,89 \text{ m}^3$ de tampas de concreto maciça com furos nas garagens e nas rampas de passagem do calçamento	R\$ 3.084,82	R\$ 3.840,91	R\$ 3.433,77
Subtotal									R\$ 9.757,75

4										R\$ 117.597,04
4.1										
PISOS										
PISOS EM INTERTRAVADO										
4.1.1	54.04.350	CDHU 187	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	856,93	$(85,15 \text{ m} \times 9,50 \text{ m} + 12,00 \text{ m} \times 2,00 \text{ m} \times 2,00) = 856,93 \text{ m}^2$ Pavimento intertravado de 8,00 cm na cor vermelha na rua e nos sarjetões das esquinas	R\$ 107,06	R\$ 133,30	R\$ 114.228,45	
4.1.2	30.04.100	CDHU 187	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	m²	28,24	$(83,78 \text{ m} \times 0,25 \text{ m} + 0,50 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 6 + 5,79 \text{ m} \times 4 \times 0,25 \text{ m}) = 28,24 \text{ m}^2$ de pisos alertas e direcionais assentados no intertravado	R\$ 95,82	R\$ 119,31	R\$ 3.368,59	
Subtotal									R\$ 117.597,04	

5										R\$ 72.613,37
5.1										
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
POSTES ORNAMENTAIS E DE ILUMINAÇÃO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Obra do Calçamento Municipal de Pedranópolis - São Paulo

Data de preço: CDHU 187 COM DESONERAÇÃO

CDHU

VERSÃO 187

Unidade Federativa: SP

COM DESONERAÇÃO

BDI = 24,51%

Planilha Orçamentária

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MERÓRIA DE CÁLCULO	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
5.1.1	COTAÇÃO PRÓPRIA	COTAÇÃO	Poste Milano com 01 Globo Republicano - Ref. PT 243 Altura total: 6 m	un	16,00	16 postes ornamentais de iluminação Milano com 01 Globo Republicano Altura total: 6 m	R\$ 2.514,33	R\$ 2.514,33	R\$ 40.229,33
5.1.2	COTAÇÃO PRÓPRIA	COTAÇÃO	Poste Kansas - Ref. PT 265/SP Altura total: 3,20 m	un	2,00	2 postes Kansas ornamentais Altura total: 3,20 m	R\$ 2.261,07	R\$ 2.261,07	R\$ 4.522,13
Subtotal									R\$ 44.751,47
5.2			LUMINÁRIAS						
5.2.1	COTAÇÃO PRÓPRIA	COTAÇÃO	Varal de Luzes	m	135,75	135,75 m de Varal de luzes de Lâmpadas Bolinha Inquebrável 127V de LED	R\$ 24,69	R\$ 24,69	R\$ 3.351,67
5.2.2	29.03.030	CDHU 187	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)	m	135,75	135,75 m Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)	R\$ 21,03	R\$ 26,18	R\$ 3.554,54
5.2.3	42.05.180	CDHU 187	Esticador em latão para cabo de cobre	un	15,00	15 unidade de Esticador em latão para cabo de cobre	R\$ 30,35	R\$ 37,79	R\$ 566,83
Subtotal									R\$ 7.473,04
5.3			COMPONENTES ELÉTRICOS E S.P.D.A						
5.3.1	39.02.020	CDHU 187	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	482,25	(15 x 9,05 m x 3 + 25,00 m x 3) = 482,25 m de cabo de cobre de 4,00 mm ² para a iluminação dos postes	R\$ 6,48	R\$ 8,07	R\$ 3.890,91
5.3.2	38.19.220	CDHU 187	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	m	160,75	(15 x 9,05 m + 25,00 m) = 160,75 m de Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm para as caixas de passagem e do padrão para as caixas	R\$ 18,30	R\$ 22,79	R\$ 3.662,74
5.3.3	42.05.200	CDHU 187	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	un	16,00	16,00 unidades de haste de aterramento para o S.P.D.A dos postes de iluminação	R\$ 158,79	R\$ 197,71	R\$ 3.163,35
5.3.4	42.05.160	CDHU 187	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	un	16,00	16,00 unidades de conector de aterramento para o S.P.D.A dos postes de iluminação	R\$ 10,09	R\$ 12,56	R\$ 201,01
5.3.5	39.04.070	CDHU 187	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm ²	m	9,00	18,00 m Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm ²	R\$ 36,40	R\$ 45,32	R\$ 407,89
5.3.6	40.11.010	CDHU 187	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	un	1,00	1,00 unidade de Relé Fotoelétrico	R\$ 92,03	R\$ 114,59	R\$ 114,59
5.3.7	37.17.060	CDHU 187	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	1,00	1,00 unidade de Dispositivo diferencial residual	R\$ 223,79	R\$ 278,64	R\$ 278,64
5.3.8	37.13.630	CDHU 187	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	3,00	3,00 Unidades de Disjuntores	R\$ 122,92	R\$ 153,05	R\$ 459,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: Obra do Calçadão Municipal de Pedranópolis - São Paulo									
Data de preço: CDHU 187 COM DESONERAÇÃO									
CDHU VERSÃO 187									
Unidade Federativa: SP									
COM DESONERAÇÃO BDI = 24,51%									
Planilha Orçamentária BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MERÓRIA DE CÁLCULO	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
5.3.9	37.13.640	CDHU 187	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00	1,00 Unidades de Disjuntores	R\$ 165,99	R\$ 206,67	R\$ 206,67
Subtotal									R\$ 12.384,95
5.4			CONSTRUÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO T2						
5.4.1	68.01.620	CDHU 187	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	un	1,00	1,00 unidade de Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	R\$ 1.646,60	R\$ 2.050,18	R\$ 2.050,18
5.4.2	36.03.010	CDHU 187	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	un	1,00	1,00 unidade de Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	R\$ 302,25	R\$ 376,33	R\$ 376,33
5.4.3	36.05.010	CDHU 187	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	un	1,00	1,00 unidade de Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	R\$ 49,74	R\$ 61,93	R\$ 61,93
5.4.4	42.05.210	CDHU 187	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	un	1,00	1,00 unidade de Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	R\$ 196,26	R\$ 244,36	R\$ 244,36
5.4.5	42.05.160	CDHU 187	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	un	1,00	1,00 unidade de Conector olhal cabo/haste de 5/8"	R\$ 10,09	R\$ 12,56	R\$ 12,56
5.4.6	42.05.300	CDHU 187	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	1,00	1,00 unidade de Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	R\$ 50,53	R\$ 62,91	R\$ 62,91
5.4.7	42.05.320	CDHU 187	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h=400mm	un	1,00	1,00 unidade de Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	R\$ 45,20	R\$ 56,28	R\$ 56,28
5.4.8	39.06.070	CDHU 187	Cabo de cobre de 35 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	32,00	(4 x 8,00 m) = 32,00 metros de Cabo de cobre de 35 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C para a ligação do T2	R\$ 97,86	R\$ 121,85	R\$ 3.899,06
5.4.9	39.04.070	CDHU 187	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm ²	m	5,00	5,00 m Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm ²	R\$ 36,40	R\$ 45,32	R\$ 226,61
5.4.10	37.13.660	CDHU 187	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100	un	1,00	1,00 unidade de Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100	R\$ 190,11	R\$ 236,71	R\$ 236,71
5.4.11	38.01.080	CDHU 187	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	m	8,00	8,00 m de Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	R\$ 43,15	R\$ 53,73	R\$ 429,81
5.4.12	11.01.100	CDHU 187	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m ³	0,56	25,00 m x 0,15 m x 0,15 m = 0,56 m ³ de Concreto usinado, fck = 20 Mpa na ligação do padrão com a caixa de passagem	R\$ 424,55	R\$ 528,61	R\$ 297,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Obra do Calçadão Municipal de Pedranópolis - São Paulo

Data de preço: CDHU 187 COM DESONERAÇÃO

CDHU

VERSÃO 187

Unidade Federativa: SP

COM DESONERAÇÃO

BDI = 24,51%

Planilha Orçamentária

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MERÓRIA DE CÁLCULO	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
5.4.13	11.16.020	CDHU 187	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	0,56	25,00 m x 0,15 m x 0,15 m = 0,56 m ³ de Concreto usinado, fck = 20 Mpa na ligação do padrão com a caixa de passagem	R\$ 71,14	R\$ 88,58	R\$ 49,82
Subtotal									R\$ 8.003,91


6									
PINTURA/REVESTIMENTO									
6.1									
BASE DOS POSTES									
6.1.1	33.10.100	CDHU 187	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m ²	11,52	(0,80 m x 0,80 m x 1) x 18 = 11,52 m ² de Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo no topo dos postes	R\$ 38,82	R\$ 48,33	R\$ 556,82
6.1.2	19.01.022	CDHU 187	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	m ²	46,08	(0,80 m x 0,80 m x 4) x 18 = 46,08 m ² de Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido laterais dos postes	R\$ 436,18	R\$ 543,09	R\$ 25.025,48
Subtotal									R\$ 25.582,30

7.									
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
7.1	COTAÇÃO PRÓPRIA	COTAÇÃO	Poste demarcador de estacionamento móvel	un	12,00	12,00 unidades de Poste demarcador de Estacionamento Móvel	R\$ 149,33	R\$ 149,33	R\$ 1.791,96
Subtotal									R\$ 1.791,96
Custo TOTAL com BDI incluso									R\$ 306.578,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 									
Obra: Obra do Calçamento Municipal de Pedranópolis - São Paulo									
Data de preço: CDHU 187 COM DESONERAÇÃO									
Unidade Federativa: SP					CDHU		VERSÃO 187		
Planilha Orçamentária					COM DESONERAÇÃO			BDI = 24,51%	
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MERÓRIA DE CÁLCULO	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
Pedranópolis, 31 de outubro de 2022									
 Marcos Adriano da Silva Prefeito Municipal de Pedranópolis-SP					 Roberto Braga do Carmo Junior Eng.º Civil - CREA SP 55061759369				





Luminárias*
 Nossa Senhora da Guia

Endereço: Fazenda Corumbá s/nº - Zona Rural Cep: 35530-000 - Caixa Postal 61
CLÁUDIO (MG) TELEFAX: (37) 3381-2367
 E-mail: nsguia@megasimples.com.br
www.luminariascoloniais.com.br
 CNPJ: 01.332.277/0001-84 - IE: 166.978.814.0021

Cláudio, 19 de outubro de 2022.

À
 Prefeitura Municipal de Pedranópolis
 A/C Luis


Ref.: Orçamento de Mercadoria.

Quant.	Produto	Ref.	VI. Unit.	VI. Total
02	Poste Kansas Altura total: 3,20 m	PT 265/SP	R\$ 2.023,20	R\$ 4.046,40
20	Poste Milano com 01 Globo Republicano Altura total: 6 m	PT 243	R\$ 2.250,00	R\$ 45.000,00
Valor total do orçamento				R\$ 49.046,40

Informações Complementares:

Cor: a ser definida;
Pintura Eletrostática.
Prazo de Entrega: 30 dias após confirmação do pedido;
IPI: Isento;
Frete: CIF conforme quantidade acima;
Condições de Pagamento: a vista;

Qualquer dúvida favor entrar em contato.
 Atenciosamente,


Isadora Moura
 Luminárias Nossa Senhora da Guia Ltda.



SDRCAP2022164832DM



UTILDECOR

MÓVEIS E COMÉRCIO

End.: Estrada Corumbá s/n° - Zona Rural
 Povoado de Corumbá - CEP: 35530-000 - Caixa Postal
 61 CLÁUDIO (MG) - TELEFAX: (37) 3381-3832
 CNPJ: 40.000.297/0001-00 - IE: 003.912.943.00-54

Att: Prefeitura Municipal de Pedranópolis

Ref.: Orçamento de Mercadoria.

Descrição produto	VL. Unit.	Quant	VL. Total
Poste Kansas Cor: preto Material: alumínio fundido com pintura eletrostática Medida: 3,20 m altura total	R\$ 2.230,00	02	R\$ 4.460,00
Poste Milano com 01 Globo Republicano Cor: preto Material: alumínio fundido com pintura eletrostática e globo plástico Medida: 6 m altura total	R\$ 2.480,00	20	R\$ 49.600,00

Condições de Pagamento: a vista.
 Prazo de Entrega: 30 dias;
 IPI: Isento;
 Frete: FOB (Por conta do destinatário);

Qualquer dúvida favor entrar em contato.
 Atenciosamente,

Cláudio, 19 de outubro de 2022.


 Christian Alves
 Utildecor Móveis e Comércio Eireli



RAMOS COMERCIAL

Av. São Paulo, 510 - Piracicaba - SP
contato@ramoscomercial.com.br | (19) 3433 8342

Ramos Comercial de Piracicaba Ltda Me
Av. São Paulo, 510 - Paulicéia - Piracicaba SP - CEP 13401-541
CNPJ: 03.966.464/0001-45 / IE: 535.326.858.112

Piracicaba, 19 de outubro de 2022.

Prefeitura de Pedranópolis
Setor de compras

Orçamento:

Item	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor total
01	20	Poste Milano com 01 Globo Republicano – altura 6,00 metros	R\$ 2.813,00	R\$ 56.260,00
02	02	Poste Kansas – altura 3,20 metros	R\$ 2.530,00	R\$ 5.060,00

Obs: postes com estrutura em alumínio fundido com pintura eletrostática.

Informações:

Prazo de Entrega: 60 dias após confirmação do pedido;

IPI: Isento;

Frete: FOB;

Condições de Pagamento: a vista;

Proposta válida por 15 dias.

Atenciosamente,

Tadeu Canale Ramos



Empresa	Quant.	Produto	Ref.	Vi. Unit.	Vi. Total
Luminárias Nossa Senhora da Guia Ltda. CNPJ: 01.332.277/0001-84 - IE: 166.978.814.0021	2	Poste Kansas Altura total: 3,20 m	PT 265/SP	R\$ 2.023,20	R\$ 4.046,40
	16	Poste Milano com 01 Globo Republicano Altura total: 6 m	PT 243	R\$ 2.250,00	R\$ 36.000,00
Utildecor Móveis e Comércio Eireli - CNPJ: 40.000.297/0001-00 - IE: 003.912.943.00-54	2	Poste Kansas Altura total: 3,20 m	PT 265/SP	R\$ 2.230,00	R\$ 4.460,00
	16	Poste Milano com 01 Globo Republicano Altura total: 6 m	PT 243	R\$ 2.480,00	R\$ 39.680,00
Ramos Comercial de Piracicaba Ltda Me Av. São Paulo, 510 - Paulicéia - Piracicaba SP - CEP 13401-541 CNPJ: 03.966.464/0001-45 / IE: 535.326.858.112	2	Poste Kansas Altura total: 3,20 m	PT 265/SP	R\$ 2.530,00	R\$ 5.060,00
	16	Poste Milano com 01 Globo Republicano Altura total: 6 m	PT 243	R\$ 2.813,00	R\$ 45.008,00
MÉDIA DOS ORÇAMENTOS					
Produto				Vi. Unit.	
Poste Kansas				R\$ 2.261,07	
Poste Milano com 01 Globo Republicano				R\$ 2.514,33	



Empresa	Quant.	Produto	VI. Unit.	VI. Total
<p><u>Luminarias Lucciola, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil - Ligue agora: WhatsApp: +55 (21) 98204-7061</u> <u>E-mail: sac@luminariaslucciola.com.br- https://www.luminariaslucciola.com.br/fi-nicio/36-varal-de-luzes-premium-prova-d-agua-7898617512480.html</u> Atelier Luz - (11) 4329-0161 (11) 94029-7650 sac@atelierluz.com.br - https://www.atelierluz.com.br/cordao-de-luz/varal-de-luz-preto-50m-50-lampadas-bolinha-inquebravel-127v?gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW5OT1yghLb8RfHXXmwTkVR1ouIuaVO0aNa03kkWEyzDRWFiESDHgqRoCB9oQAvD_BwE</p>	135,75	Varal De Luzes 5M PREMIUM Cordão Festão Pode Tomar Chuva.	R\$ 36,08	R\$ 4.898,13
<p>Supple Vitamin - Tel: 11-94770-8889 supplevitamins@gmail.com Rua Pastoral De Almenara 113 São Paulo - SP https://www.supplevitamins.com.br/MLB-2792481541-varal-de-luz-10-metros-com-lampadas-branco-quente-inclusas-JM?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=darwin_ss</p>	135,75	Varal de Luz Preto 50M 50 Lâmpadas Bolinha Inquebrável 127V	R\$ 26,58	R\$ 3.608,24
<p>Supple Vitamin - Tel: 11-94770-8889 supplevitamins@gmail.com Rua Pastoral De Almenara 113 São Paulo - SP https://www.supplevitamins.com.br/MLB-2792481541-varal-de-luz-10-metros-com-lampadas-branco-quente-inclusas-JM?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=darwin_ss</p>	135,75	KIT VARAL BIVOLT FESTÃO, PARA LÂMPADAS SOQUETES E-27 COMPRIMENTO DE 10 METROS (ESPAÇAMENTO ENTRE SOQUETES DE 1 METRO) + 10 LÂMPADAS INCANDESCENTE	R\$ 11,40	R\$ 1.547,55
MÉDIA DOS ORÇAMENTOS				
Produto			VI. Unit.	
varal de luzes			R\$ 24,69	



Empresa	Quant.	Produto	VI. Unit.	VI. Total
towbar- https://www.towbar.com.br/sinalizacao-de-transito/postes-de-sinalizacao/poste-demarcador-de-estacionamento-movel?variant_id=51861(47)3355-2903contato@towbar.com.br Segunda a Quinta: 8h-12h e 13h-18h / Sexta: 8h-12h e 13h-17h	12	Poste demarcador de estacionamento móvel	R\$ 100,99	R\$ 1.211,88
<u>Poste Balizador Flexível 77cm Laranja e Branco - WhatsApp: (71) 3312-5292</u> <u>Tel: (71) 3312-5292</u> <u>contato@cborrachas.com.br</u> <u>https://www.cborrachas.com.br/poste-balizador-flexivel-77cm?parceiro=5227&gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW6RXS-M5ulow-Gp4GIgWZp6Q42OSMvW7XkSqFVDYFiGRJlpyOzoLBoCQ3oQAvD_BwE</u>	12	Poste demarcador de estacionamento	182	R\$ 2.184,00
Safepark - https://safeparksinalizacao.com/produtos/detalhes/balizador-flex-p-a-94cm/?gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW_idO5d0FtSAsS9BYGxLdpJPssSBvjJWcDCCRtKde6mwFFZZwqyLdh0CSToQAvD_BwE - 61 3297-6853 (61) 98197-6853 comercial@safeparksinalizacao.com	12	Poste demarcador de estacionamento	165	R\$ 1.980,00
MÉDIA DOS ORÇAMENTOS				
			Produto	VI. Unit.
			Poste demarcador de estacionamento móvel	R\$ 149,33

