



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ 63.893.929/0001-07



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRANÓPOLIS PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 11/2021 - DESONERADO - CPOS 184 - SINAPI 12/2021 - BDI = 20%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.UNIT. C/ BDI	TOTAL
	1.0	SERVIÇOS PREIMINARES					4.396,68
CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	621,00	732,78	4.396,68
	2.0	SANTA IZABEL DO MARINHEIRO					54.409,72
	2.1	PISO EM CONCRETO					8.248,12
CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	175,77	3,20	3,78	663,71
CPOS	17.05.070	Piso requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa	m³	8,89	723,00	853,14	7.584,41
	2.2	PISO EMBORRACHADO					29.460,16
COTAÇÃO	01	Piso emborrachado absorvente de impacto e=40 mm	m²	104,00	240,06	283,27	29.460,16
	2.3	GRADE E PORTÃO					16.701,44
CPOS	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	m²	61,96	206,00	243,08	15.061,24
CPOS	34.05.300	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	1,00	1.390,00	1.640,20	1.640,20
	3.0	DULCELINA					49.282,51
	3.1	PISO EM CONCRETO					7.243,55
CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	156,00	3,20	3,78	589,06
CPOS	17.05.070	Piso requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa	m³	7,80	723,00	853,14	6.654,49
	3.2	PISO EMBORRACHADO					29.460,16
COTAÇÃO	01	Piso emborrachado absorvente de impacto e=40 mm	m²	104,00	240,06	283,27	29.460,16
	3.3	GRADE E PORTÃO					12.578,80
CPOS	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	m²	45,00	206,00	243,08	10.938,60
CPOS	34.05.300	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	1,00	1.390,00	1.640,20	1.640,20
	4.0	PEDRANÓPOLIS					91.394,29
	4.1	PISO EM CONCRETO POLIDO					3.682,95
CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	58,05	3,20	3,78	219,20
CPOS	17.05.070	Piso requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa	m³	4,06	723,00	853,14	3.463,75
	4.2	PISO INTERTRAVADO					3.754,35
SINAPI 12/2021	92397	Execução de passeio em Piso Intertravado, bloco retangular cor natural 20x10 cm, e= 6 cm.	m²	194,38	59,00	69,62	13.532,74
SINAPI 12/2021	93679	Execução de passeio em Piso Intertravado, bloco retangular colorido 20x10 cm, e= 6 cm.	m²	30,22	81,50	96,17	2.906,26
CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	224,60	3,20	3,78	848,09
	4.3	PISO EMBORRACHADO					55.062,18
COTAÇÃO	01	Piso emborrachado absorvente de impacto e=40 mm	m²	194,38	240,06	283,27	55.062,18
	4.4	GRADE E PORTÃO					15.362,07
CPOS	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	m²	56,45	206,00	243,08	13.721,87
CPOS	34.05.300	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	1,00	1.390,00	1.640,20	1.640,20
TOTAL GERAL							199.483,20

Pedranópolis - janeiro de 2022

Marcos Adriano da Silva
Prefeito Municipal de Pedranópolis

William José Regiani
Engº Civil - CREA 0400236348

Data de emissão: 25/01/2022

Vencimento do orçamento: 30 dias

Prefeitura Municipal de Pedranópolis

Endereço: R. Francisco Castilho Padilha, 280, Pedranópolis - SP, 15630-000

Tel.: 17 99725-2606

Email: prefeitura@pedranopolis.sp.gov.br

	Descrição dos Materiais	Un.	Qtd.	Valor. m²	Total
1	Fornecimento e Instalação de Pisos de borracha para Áreas externas , com material que absorve o impacto a altura de 1,50m, através da dissipação da energia cinética pela deformação localizada. Sistema drenante e alto amortecimento de impacto, as placas são de 1mX1mX50mm coladas nas laterais; produzidos a partir de grânulos pneus reciclados com acabamento pigmentado resistentes à intempérie, ideal para áreas de playground e recreação. Atendem a NBR 16071 Cores: Verde, Terracota, Grafite, Azul e Grafite	M²	572m²	R\$313,25	R\$179.179,00

Prazo de entrega: 30 dias após a confirmação do pedido.**Forma/Prazo de pagamento do produto: 30 DDF****Valor de frete e mão de obras inclusos no valor do m² pagos diretamente a empresas terceirizada.****Garantia: 2 anos para problemas de fabricação.****Atenciosamente,****Vilma Moreira.****Comercial (11) 95927-0010****(11) 2348-5555 - Ramal 512****Email: vilma.moreira@aubicon.com.br****Escritório Administrativo**Av. Nicolas Boer, 399
2º andar . Sala 109 . Jardim das Perdizes
São Paulo . SP . Brasil
CEP 01140-060
Tel.: +55 (11) 2348.5555**Fábrica**Av. Brasil, 549
Centro
Extrema . MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Data de emissão: 25/01/2022
Vencimento do orçamento: 30 dias

BARCELONA ++

A: Prefeitura Municipal de Pedranópolis
Endereço: R. Francisco Castilho Padilha, 280, Pedranópolis - SP, 15630-000
Tel.: (17)99725-2606
E-mail: prefeitura@pedranopolis.sp.gov.br

Item	Descrição dos Materiais	Unid.	Qtd	Valor. Unit	Total
1	Piso de borracha para áreas externas , com material que absorve o impacto através da dissipação da energia cinética pela deformação localizada. As placas são de 1mx0,50mx40mm produzidos com raspa de borracha resistentes à intempérie, ideal para áreas de academia e recreação. Cores: Azul, Verde, Terracota, Grafite. Colado com COLA P.U Monocomponente nas laterais (bisnaga), em contrapiso regularizado com escoamento para água. Atendem a NBR 16071	M ²	572	R\$240,06	R\$137.314,32

Prazo de entrega: Em até 30 dias após a confirmação do pedido.

Forma de pagamento do material:

Boleto bancário 30 DDF

Frete e instalação inclusos no valor do m² pago para empresa terceirizada.

Garantia: 2 anos para problemas de fabricação.

Cordialmente,

Valéria Freitas
Fone (11) 2345-5555
Cel. (11) 98472-1002
Email: valeria_def@hotmail.com

BARCELONA ++