



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS
COM DESONERAÇÃO

Versão 190
MAIO/23
97,78%

Data Base:
L.S.: 97,78%

ART: 28027180231686900

BDI: 0,00%

FONTE:	CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:	UNID.:	QUANT.:	R\$ UNIT. M.O.:	R\$ UNIT. MAT.:	R\$ TOTAL M.O.:	R\$ TOTAL MAT.:	R\$ TOTAL GERAL:
CDHU	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lâ de vidro	M3				10,58	118,40	128,98
CDHU	A.05.000.020998	Remoção de entulho de obra, material rejeitado (mistura de vegetação, isopor, manta asfáltica, lâ de vidro), capacidade 4 m³	M3	1,0000		118,40	-	118,40	118,40
CDHU	B.01.000.010146	Servente	H	0,6000	17,64		10,58	-	10,58
CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2				0,09	6,94	7,03
CDHU	B.01.000.010146	Servente	H	0,0050	17,64		0,09	-	0,09
CDHU	F.03.000.024704	Emulsão RR-1-C	KG	1,2000		4,80	-	5,76	5,76
CDHU	S.01.000.080312	Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D	H	0,0050		235,17	-	1,18	1,18
CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2				0,11	13,62	13,73
CDHU	B.01.000.010146	Servente	H	0,0060	17,64		0,11	-	0,11
CDHU	F.03.000.024705	Asfalto diluído CM-30	KG	1,5000		8,14	-	12,21	12,21
CDHU	S.01.000.080312	Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D	H	0,0060		235,17	-	1,41	1,41
CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M				7,06	0,90	7,96
CDHU	B.01.000.010146	Servente	H	0,4000	17,64		7,06	-	7,06
CDHU	S.01.000.080258	Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas	H	0,0040		223,96	-	0,90	0,90

Pedranópolis/SP, 23 de outubro de 2023

GUILHERME PASCHOALATO MIGUEL
Eng.º Civil - CREA/SP 5070404297
ART nº 28027180231686919